Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità			PREZZO UNITARIO (euro)	pag. 1
TARIFFA		di misura	Quantità	in cifre	in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 01.01.0010	Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.  voce n.1 - Categorie: 001		1,00			
	SOMMANO	cad	1,00			
2 01.01.0020.0 02	Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima. Per distanza superiore a m 300. voce n.2 - Categorie: 001		4,00			
	SOMMANO	cad	4,00		*	
01	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante. E' compreso l'uso di tutti gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovrà essere eseguita a secco o con una quantità minima di fluido di circolazione secondo le indicazione del direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 30.  voce n.3 - Categorie: 001		105,00			
	SOMMANO	m	105,00			
	Compenso per perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria media e grossolana, per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione.  voce n.4 - Categorie: 001		34,00			
	SOMMANO	m	34,00			
5 01.01.0090.0 01	Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione". Per profondità da m 0,01 a m 10,00.			ě		
	A RIPORTARE					





Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE PER	unità di	0		PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE
TARIFFA	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura	Quantità	in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	voce n.5 - Categorie: 001		40,00			
	SOMMANO	m	40,00			
01.01.0090.0	Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione". Per profondità oltre m 10,01. voce n.6 - Categorie: 001		5,00			
	SOMMANO	m	5,00			
01.01.0130.0 01	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo mm 80. E' compresa l'incidenza della fustella. E' compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 20. voce n.7 - Categorie: 001		8,00			
01.01.0150	Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna da m 0 a m 80 . voce n.8 - Categorie: 001	cad	7,00			
01.01.0220	Misura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio. E' compresa la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rilievo completo. Per ogni lettura. voce n.9 - Categorie: 001		6,00			
01.01.0240	Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di documentazione fotografica fornita su supporto digitale. voce n.10 - Categorie: 001		21,00			
	A RIPORTARE		21,00			





Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER	unità	Quantità		PREZZO UNITARIO (euro)	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	di misura	Quantita	in cifre	in lettere	TOTALE
	RIPORTO		21,00			
	SOMMANO	cad	21,00			
11 01.03.0010	Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emilia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzature e per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario.		*			
	voce n.11 - Categorie: 001		1,00			5
	SOMMANO	cad	1,00			
12 01.03.0020	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. voce n.12 - Categorie: 001		14,00			
	SOMMANO	cad	14,00			
13 01.03.0030.0 01	Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni metro di profondità senza uso di rivestimento delle aste. voce n.13 - Categorie: 001	m	150,00			
01	Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. voce n.28 - Categorie: 003.		161,00	,		
	SOMMANO	mc	161,00			
17.01.0030.0 01	Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale					
	A RIPORTARE					





Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE PER	unità di	0		PREZZO UNITARIO (euro)	
TARIFFA		misura	Quantità	in cifre	in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. voce n.25 - Categorie: 003		1′203,50		St.	
	SOMMANO	mc	1′203,50			
02	Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m 3,00. voce n.26 - Categorie: 003		52,50		*	
	SOMMANO	mc	52,50			
17.01.0030.0	Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono al diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. voce n.27 - Categorie: 003		35,00			
	SOMMANO	mc	35,00			
17.02.0060	Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli argini dei corsi d'acqua di ogni tipo. E' compreso: l'allontanamento, l'eventuale bruciatura e spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale del corso d'acqua interessato.  voce n.29 - Categorie: 003		950,00			
	SOMMANO	mq	950,00			
	A RIPORTARE					





Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità			PREZZO UNITARIO (euro)	pag. 5
TARIFFA	PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	di misura	Quantità	in cifre	in lettere	TOTALE
	RIPORTO		-			
19 21.05.0010	Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga estruso dal contenitore cilindrico, oppure per ogni metro di campionatura. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. voce n.14 - Categorie: 002	cad	8,00			
20 21.05.0020	Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o vasetto). E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.  voce n.15 - Categorie: 002  SOMMANO	cad	7,00			
21 21.05.0040	Fotografia del campione (n.1 copia a colori e negativo). voce n.16 - Categorie: 002  SOMMANO		15,00			
22 21.06.0010	Determinazione del contenuto d'acqua. voce n.17 - Categorie: 002  SOMMANO	cad	8,00			
23 21.06.0020	Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro minore di mm 40. voce n.18 - Categorie: 002  SOMMANO	cad	8,00 8,00			9
21.07.0020.0 02	Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantità inferiori a kg 5, con massimo di n° 8 setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. È compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. Analisi granulometrica eseguita per via umida voce n.19 - Categorie: 002		7,00			
	SOMMANO A RIPORTARE	cad	7,00			





						pag. 6
Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER	unità di	Quantità		PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE
TAKIFFA	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
25 21.07.0060	Analisi granulometrica per sedimentazione mediante areometria. E' compresa la determinazione del peso specifico assoluto. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. voce n.20 - Categorie: 002		7,00			
	SOMMANO	cad	7,00			
26 21.08.0010	Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati (diametro cm 3,81) con rilievo della curva di deformazione. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. voce n.21 - Categorie: 002		8,00			
	SOMMANO	cad	8,00			
27 21.08.0020	Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di diametro mm 40-100, con intervalli di carico minori di 48 ore, con pressione massima minore o uguale a 32 Kg x cmq, con misura e calcolo di almeno 5 valori del parametro E. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. voce n.22 - Categorie: 002		2,00			
28	SOMMANO  Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilità (K) di compressibilità (mv),		2,00			
21.08.0030	nel corso delle prove edometriche (IL), compresa la preparazione dei diagrammi cedimento - tempo, una terna per ognuna delle prove edometriche previste.  voce n.23 - Categorie: 002		2,00			
	SOMMANO	cad	2,00			
29 21.11.0010	Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata consolidata drenata, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.  voce n.24 - Categorie: 002		6,00			
	SOMMANO	cad	6,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	A RIPORTARE					
	A A	BRE				





Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER	unità di	Quantità		PREZZO UNITARIO (euro)	
TARIFFA			Quantita	in cifre	in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	TOTALE euro					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del%					
	(ribasso in lettere)					
	Data,			п.		
	L'IMPRESA (timbro e firma)		ě			
			0			
					*	
	oe.					
	u u					
				s		
	A RIPORTARE					



